

ОСНОВНА ШКОЛА "Мајшански пут"  
Мајшански пут бр.87  
Суботица  
Тел:024/576-700

Дел.бр:02-365-9  
Дана:05.10.2018.

У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –  
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ  
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА – ЗАМЕНА ПРОЗОРА И ВРАТА  
ЈНМВ 4/2018**

Дана 26.09.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова на инвестиционом одржавању објекта – замена прозора и врата ЈНМВ, редни број ЈНМВ4/2018,

У конкурсној документацији се врши измена на следећи начин:

**I**

**МЕЊА СЕ У ЦЕЛОСТИ ПРЕДМЕР РАДОВА, тако да гласи:**

<b>ZGRADA "A"</b>							
<b>1. Radovi demontaže</b>							
г. бр.	Opis radova	jm	kol	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
	<b>ЗАЈЕДНИЧКИ I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАДОВЕ ДЕМОНТАЖЕ:</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 01.Radovima demontaže cena sadrži sve radne operacije pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-						

	Visokogradnja GN 550",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.						
	<b>DEMONTAŽA POSTOJEĆIH DRVENIH ULAZNIH VRATA</b> Demontaža je predviđena isecanjem iz postojećih otvora (ne čuva se). Istovremeno se predviđa i demontaža postojeće drvene klupice i spoljni opšav prozora. Sav demontirani materijal odneti iz kruga škole. Obračunava se i transport na 3km. Obračun po komadu.						
	POS 4. 145X260cm	kom	1				
	<b>DEMONTAŽA POSTOJEĆIH DRVENIH PROZORA</b> Demontaža je predviđena isecanjem iz postojećih otvora (ne čuva se). Istovremeno se predviđa i demontaža postojeće drvene klupice i spoljni opšav prozora. Sav demontirani materijal odneti iz kruga škole. Obračunava se i transport na 3km. Obračun po komadu.						
	POS 1. 230X190cm	kom	6				
	POS 2. 70X70cm	kom	4				
	POS 3. 230X165cm	kom	2				
	POS 5. 135X145cm	kom	2				
	POS 6. 155X180cm	kom	3				
	<b>Radovi demontaže sveukupno:</b>						
<b>1. Stolarski radovi</b>							
r. br.	Opis radova	jm	kol	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE:Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 01.Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu,šemama stolarije i vazećim standardima,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 550",kao i ostale troškove i zaradu						

	preduzeća.						
	<p><b>PVC POROZORI</b>  Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora od visokootpornog, tvrdog PVC-a, sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanjima izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila. Prozor snabdeti sa standardnim okovom koji omogućava otvaranje oko horizontalne i vertikalne osovine. Zastakliti termopan staklom 4+16+4 mm dihtovanim EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Koeficijent provodljivosti toplote prema JUS standardima za PVC stolariju. U cenu ulazi i nabavka i montaža unutrašnje finalno obrađene drvene prozorske klupice dubine 23cm. Isporučiti sa svim potrebnim poklopnim i preklopnim lajsnama, limenim opšavima i pomoćnim držačima. Boja bela. Detalje ugradnje obezbeđuje isporučilac bravarije. Mere obavezno uzeti na licu mesta!  Obračun po komadu.</p>						
	POS 1. 230X190cm	kom	6				
	POS 2. 70X70cm	kom	4				
	POS 3. 230X165cm	kom	2				
	POS 5. 135X145cm	kom	2				
	POS 6. 155X180cm	kom	3				
	<p><b>PVC ULAZNA VRATA</b>  Nabavka materijala, izrada i ugradnja ulaznih vrata sa nadsvetlom od visokootpornog, tvrdog PVC-a, sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanjima izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila. Krila vrata snabdeti sa najmanje tri šarke po krilu, otvaranje prema spolja. Zastakljenje termopan staklom 4+16+4 mm dihtovanim EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Koeficijent provodljivosti toplote prema JUS standardima za PVC stolariju. U cenu ulazi i nabavka i montaža unutrašnje finalno obrađene drvene prozorske klupice dubine 23cm. Isporučiti sa svim potrebnim poklopnim i preklopnim lajsnama, limenim opšavima i pomoćnim</p>						

	držačima. Boja bela. Detalje ugradnje obezbeđuje isporučilac bravarije. POS 1a, fasadna stolarija, proizvodna mera 98/58cm Mere uzeti na licu mesta! Obračun po komadu.						
	POS 4. 145X260cm	kom	1				
	<b>Stolarski radovi sveukupno</b>						
	<b>ZGRADA "A" SVEUKUPNO:</b>						
<b>ZGRADA "B"</b>							
<b>1. Radovi demontaže</b>							
r. br.	Opis radova	jm	kol	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
	<b>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE DEMONTAŽE:</b> Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 01.Radovima demontaže cena sadrži sve radne operacije pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 550",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.						
	<b>DEMONTAŽA POSTOJEĆIH DRVENIH PORTALA</b> Demontaža je predviđena isecanjem iz postojećih otvora (ne čuva se). Istovremeno se predviđa i demontaža postojeće drvene klupice i spoljni opšav prozora. Sav demontirani materijal odneti iz kruga škole. Obračunava se i transport na 3km. Obračun po komadu.						
	POS A. 770X270cm	kom	1				
	POS B. 360X295cm	kom	1				
	POS D. 325X250cm	kom	1				
	POS E. 360X260cm	kom	1				
	POS H. 250X155cm portal na spratu	kom	1				
	<b>DEMONTAŽA POSTOJEĆIH DRVENIH PROZORA</b> Demontaža je predviđena isecanjem iz postojećih otvora						

	(ne čuva se). Istovremeno se predviđa i demontaža postojeće drvene klupice i spoljni opšav prozora. Sav demontirani materijal odneti iz kruga škole. Obračunava se i transport na 3km. Obračun po komadu.						
	POS I. 180X170cm	kom	98				
	POS II. 160X170cm	kom	2				
	POS III. 140X140cm	kom	4				
	POS IV. 70X65cm	kom	3				
	POS V. 140X110cm	kom	15				
	POS VI. 105X140cm	kom	2				
	POS VII. 85X75cm	kom	2				
	POS VIII. 180X80cm	kom	2				
	POS IX. 150X210cm	kom	1				
	POS X. 105X110cm	kom	5				
	POS XI. 125X170cm	kom	2				
	POS XV. 300X130cm	kom	1				
	<b>Radovi demontaže sveukupno:</b>						
<b>1. Stolarski radovi</b>							
r. br.	Opis radova	jm	kol	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE:Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 01.Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu,šemama stolarije i vazećim standardima,cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 550",kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.						
	PVC PORTALI Nabavka materijala, izrada i ugradnja portala od visokootpornog, tvrdog PVC-a, sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanjima izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila. Krila vrata snabdeti sa najmanje tri šarke po krilu, otvaranje prema spolja. Portal zastakliti termopan staklom 4+16+4 mm						

<p>dihovanim EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Koeficijent provodljivosti toplote prema JUS standardima za PVC stolariju. U cenu ulazi nabavka i montaža unutrašnje finalno obrađene drvene prozorske klupice dubine 23cm. Isporučiti sa svim potrebnim poklopnim i preklopnim lajsnama, limenim opšavima i pomoćnim držačima. Boja bela. Detalje ugradnje obezbeđuje isporučilac bravarije. Mere obavezno uzeti na licu mesta! Obračun po komadu SVE KOMPLETNO.</p>								
POS A. 770X270cm	kom	1						
POS B. 360X295cm	kom	1						
POS D. 325X250cm	kom	1						
POS E. 360X260cm	kom	1						
POS H. 250X155cm portal na spratu, mere i izgled uzeti na licu mesta	kom	1						
<p>PVC PROZORI Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora od visokootpornog, tvrdog PVC-a, sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanjima izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila. Prozor snabdeti sa standardnim okovom koji omogućava otvaranje oko horizontalne i vertikalne osovine. Zastakliti termopan staklom 4+16+4 mm dihovanim EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Koeficijent provodljivosti toplote prema JUS standardima za PVC stolariju. U cenu ulazi nabavka i montaža unutrašnje finalno obrađene drvene prozorske klupice dubine 23cm. Isporučiti sa svim potrebnim poklopnim i preklopnim lajsnama, limenim opšavima i pomoćnim držačima. Boja bela. Detalje ugradnje obezbeđuje isporučilac bravarije. POS 1a, fasadna stolarija, proizvodna mera 98/58cm Mere uzeti na licu mesta! Obračun po komadu SVE KOMPLETNO.</p>								
POS I. 180X170cm	kom	98						
POS II. 160X170cm	kom	2						

	POS III.	140X140cm	kom	4				
	POS IV.	70X65cm	kom	3				
	POS V.	140X110cm	kom	15				
	POS VI.	105X140cm	kom	2				
	POS VII.	85X75cm	kom	2				
	POS VIII.	180X80cm	kom	2				
	POS IX.	150X210cm	kom	1				
	POS X.	105X110cm	kom	5				
	POS XI.	125X170cm	kom	2				
	POS XV.	300X130cm	kom	1				
	<b>Stolarski radovi</b>							
	<b>sveukupno</b>							
	<b>ZGRADA „B“</b>							
	<b>SVEUKUPNO</b>							
<b>3. Limarski radovi</b>								
r. br.	Opis radova		jm	kol	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 01. Limarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 771", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.							
	Nabavka materijala, izrada i opšivanje solbanka prozora pocink limom, razvijene širine cca 23cm, debljine 0.55mm. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka Obračun po m1.		<b>m1</b>	<b>258</b>				
	<b>Limarski radovi</b>							
	<b>sveukupno</b>							
<b>4. Ostali radovi zgrada</b>								
r. br.	Opis radova		jm	kol	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE Pored opisa pojedinačnih stavki							

	radova izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove; 01.Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.						
	Popravka zidova sa spoljne i unutrašnje strane nakon postavljanja prozora sa produženim malterom. Kompletno rad i materijal.	<b>pauš</b>					
	Bojenje zidova posle radova sa spoljne i unutrašnje strane nakon popravke. Vrsta boje i ton prema postojećoj boji. Kompletno rad i materijal.	<b>pauš</b>					
	Završno čišćenje i pranje prozora i portala, vrata, sanitarija, podova po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>830</b>				
	Čišćenje prostora oko objekta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun paušalno.	<b>pauš</b>					
	<b>Ostali radovi sveukupno:</b>						

## REKAPITULACIJA

SVEUKUPNO ZGRADA "A"	
SVEUKUPNO ZGRADA "B"	
LIMARSKI RADOVI	
OSTALI RADOVI	
UKUPNO BEZ PDV-a	
PDV 20%	
UKUPNO SA PDV-om	

Datum

M.P.

Potpis ponuđača

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## II

У делу VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ (страна 38/50), МЕЊА СЕ датум и време за подношење и отварање понуда тако да исти гласи:

**Рок за подношење** понуда је до дана **12.10.2018. године до 10:00 часова.**

**Јавно отварање понуда** ће се обавити дана **12.10. 2018. године у 11:00 часова.**

## III

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку  
бр.4/2018